



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๒ สาย เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามที่สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ตามมาตรา ๑๐๓/๓ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีผล
บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไปนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิมจึงขอประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคอนโจด หมู่ที่ ๖ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ ตามที่
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

(นายสมบัติ ช่างกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม



เอกสารแนบท้ายประกาศราคากลาง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนโจด หมู่ที่ ๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...ส่วนโยธา อบต.คอนนิม อำเภองาวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๑๕.....มีนาคม.....๒๕๖๐..... เป็นเงิน (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔.....

๕.๒ แบบ ปร.๕.....

๕.๓

๕.๔

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเรืองเดช แสงจันทร์	ตำแหน่ง บุคลากร	ประธานกรรมการ
๖.๒ จำสืบเอกอภิชาติ ไม้้ออน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน	กรรมการ
๖.๓ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

เอกสารแนบท้ายประกาศราคากลาง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแก่น้อย หมู่ที่ ๘.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา อบต.คอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๔,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด เป็นเงิน ๒๓๔,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๑๕..... มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔.....

๕.๒ แบบ ปร.๕.....

๕.๓

๕.๔

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเรืองเดช แสงจันทร์	ตำแหน่ง บุคลากร	ประธานกรรมการ
๖.๒ จำสับเอกอภิชาติ ไม้อ่อน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน	กรรมการ
๖.๓ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

กำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

แบบ พร.4 1 / 1

สถานที่ก่อสร้าง สายแยกบ้านแม่เต็ม พิลี - ทางเชื่อมบ้านนายสงคราม ชำกุล (ช่วงที่ 2) บ้านดอนใจดี หมู่ที่ 6 ต.คอนนิม อ.เวียงใหญ่ แบบเลขที่ 1./2560

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรตปรับพื้นที่	464.00	ตร.ม.			1.68	779.52	779.52	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	23.20	ลบ.ม.	339.00	7,864.80	15.00	348.00	8,212.80	
3	งานคอนกรีต ประเภท ค.2 (STRENGTH 240 กก. ตร.ซม.)	464.00	ตร.ม.			11.93	5,535.52	5,535.52	
	-ปูนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนด์ ขนาด 50 กก./ถุง	467.71	ถุง	120.00	56,125.44			56,125.44	
	-ทรายหยาบ	116.00	ลบ.ม.	430.00	49,880.00			49,880.00	
	-หินย่อยผสมคอนกรีตเบอร์ 1-2	63.85	ลบ.ม.	550.00	35,119.27			35,119.27	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh @ 0.20 ม. #	464.00	ตร.ม.	30.00	13,920.00	5.00	2,320.00	16,240.00	
	- เหล็ก RB 15 มม. (DOWEL)	0.0726	ตัน	15,537.39	1,127.36			1,127.36	
5	ค่าประกอบแบบหล่อคอนกรีต	116.00	เมตร			20.60	2,389.60	2,389.60	
6	งานยานวอยต่อ (แอสฟัลท์ผสมทราย)	46.40	เมตร	5.00	232.00			232.00	
7	งานไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างทาง ๆ ละ 0.30 เมตร (พร้อมปรับเกลี่ย)	3.48	ลบ.ม.	220.00	765.60			765.60	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							176,407.11	

*ค่าวัสดุคิดตามราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน กุมภาพันธ์ 2560 /ราคาวัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์คิดตามราคาในท้องถิ่น

*ค่าแรงคิดตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ที่อำเภอเมือง 26.00-26.99 บาท/ลิตร /ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดำเนินการ คิดตามราคาในท้องถิ่น

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

แบบปร.5

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
สถานที่ก่อสร้าง	สายแยกบ้านแม่เต็ม พิลิ - ทางเชื่อมบ้านนายสงคราม ชำกุล (ช่วงที่ 2) บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ต.คอนนิม
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
แบบเลขที่	1./2560
ตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
เมื่อวันที่	15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุละค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	176,407.11	1.3074	230,634.65	*Factor F คิดตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง คำนวณที่ ที่กค 0405.3/ว364 ลว 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและ ปรับปรุงตาราง Faactor F
	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			230,634.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ			230,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)				

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 464 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 495.69 บาท / ตร.ม.

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆแล้ว โดยอ้างอิงประโยชน์ทางราชการให้ใช้ราคานี้
เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเรืองเดช แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(จ.ส.อ.อภิชาติ ไม้อ่อน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)

กำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

แบบ ปร.4 1 /

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านโนนเก่าน้อย ม.8 - บ้านดอนโจด ม.6 บ้านโนนเก่าน้อย ม. 8 ต.คอนนิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดปรับพื้นที่	472.00	ตร.ม.			1.68	792.96	792.96	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	23.60	ลบ.ม.	339.00	8,000.40	15.00	354.00	8,354.40	
3	งานคอนกรีต ประเภท ค.2 (STRENGTH 240 กก. ตร.ซม.)	472.00	ตร.ม.			11.93	5,630.96	5,630.96	
	-ปูนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนด์ ขนาด 50 กก./ถุง	475.78	ถุง	120.00	57,093.12			57,093.12	
	-ทรายหยาบ	118.00	ลบ.ม.	430.00	50,740.00			50,740.00	
	-หินย่อยผสมคอนกรีตเบอร์1-2	64.95	ลบ.ม.	550.00	35,724.77			35,724.77	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh @ 0.20 ม. #	472.00	ตร.ม.	30.00	14,160.00	5.00	2,360.00	16,520.00	
	- เหล็ก RB 15 มม. (DOWEL)	0.0738	ตัน	15,537.39	1,146.80			1,146.80	
5	ค่าประกอบแบบหล่อคอนกรีต	118.00	เมตร			20.60	2,430.80	2,430.80	
6	งานยาแนวรอยต่อ (แอสฟัลท์ผสมทราย)	47.20	เมตร	5.00	236.00			236.00	
7	งานไหลทางลูกรัง 2 ข้างทาง ๆ ละ 0.30 เมตร (พร้อมปรับเกลี่ย)	3.54	ลบ.ม.	220.00	778.80			778.80	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							179,448.61	

*ค่าวัสดุคิดตามราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน กุมภาพันธ์ 2560 /ราคาวัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์คิดตามราคาในท้องถิ่น

*ค่าแรงคิดตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ที่อำเภอเมือง 26.00-26.99 บาท/ลิตร /ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดำเนินการ คิดตามราคาในท้องถิ่น

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

แบบปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านโนนแกน้อย ม.8 - บ้านดอนโจด ม.6 บ้านโนนแกน้อย ม. 8 ต.คอนนิม อ.เวียงใหญ่ จ.ขอนแก่น
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
 แบบเลขที่ 1/2560
 ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	179,448.61	1.3074	234,611.11	*Factor F คิดตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค 0405.3/ว364 ลง 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและ ปรับปรุงตาราง Faactor F
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			234,611.11	
	คิดเป็นเงินประมาณ			234,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 472 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 495.76 บาท / ตร.ม.

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบ
 ข้อมูลต่างๆแล้ว โดยอ้างอิงประโยชน์ทางราชการให้ใช้ราคานี้
 เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเรืองเดช แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(จ.ส.อ.อภิชาติ ไม้อ่อน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)