



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ที่ ขก ๗๘๔๐๓/..... วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านคอนนิม หมู่ที่ ๑ สายลำห้วยเสือเขี้ยว

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ที่ ๓๐๐ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนนิม หมู่ที่ ๑ ถนนสายลำห้วยเสือเขี้ยว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว กำหนดราคากลางในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางเยาวมาลย์ ยนตรศักดิ์สกุล)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสาวหฤทัย เทือกเพ็ญ)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายธนน โสตาจันทร์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
-เพื่อโปรดทราบ

(นายประภาส ปรีชาเลิศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

-พิจารณาแล้ว

{ / } เห็นชอบ/อนุมัติ { } ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1					
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายลำห้วยเสือเขี้ยว					
ปริมาณงาน	ถนนกว้าง	4.00 ม.	ยาว	1,150.00 ม.	หนาเฉลี่ย	0.05 ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม			แบบเลขที่	3/2565	
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565		

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงถนนดิน							
	1.1งานถางป่า ขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	4,600.00	1.77	8,142.00	1.1900	2.11	9,688.98
	1.2งานหินคลุก	ลบ.ม.	230.00	680.00	156,400.00	1.1900	809.20	186,116.00
	1.3งานปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	230.00	10.00	2,300.00	1.1900	11.90	2,737.00
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							
	2.1งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00			3,500.00

รวม 202,041.98


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 202,041.98
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.1900



คิดเป็นเงินประมาณ	สองแสนบาทถ้วน	200,000.00
--------------------------	----------------------	-------------------

เฉลี่ยราคาประมาณ 43.48 บาท/ตารางเมตร

- *ค่าวัสดุรวม ค่าอำนวยการ / ค่ากำไร / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- *ค่าแรงคิดตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ที่อำเภอเมือง 33.00-33.99 บาท/ลิตร
- *ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา คิดตามราคาในท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางเยาวมาลย์ ยนต์ศักดิ์สกุล)
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง (นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย) นายช่างโยธา
 (ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง (นายธน นโสดาจันทร์) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ ถนนสายลำห้วยเสือเขี้ยว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางเยาวมาลย์ ยนต์ศักดิ์สกุล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
- ๗.๒ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย ตำแหน่ง นายช่างโยธา
- ๗.๓ นายธนน โสตาจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางเยาวมาลย์ ยนต์ศักดิ์สกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธนน โสตาจันทร์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน