




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ทำการบริหารส่วนตำบลคอนนิม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

.....
ตามองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจ้าง
เหมาโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป
ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรค ๑ แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม จึงขอประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้า ที่ทำการบริหารส่วนตำบลคอนนิม ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนด
เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


(นายสมบัติ ชำกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม





เอกสารแนบท้ายประกาศราคากลาง ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.คอนฉิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๕,๓๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด
เป็นเงิน ๒๘๕,๓๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๑๔.....พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๘๕,๓๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔.....

๕.๒ แบบ พร.๕.....

๕.๓

๕.๔

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอิทธิกร ขาวดี	ตำแหน่ง ปลัด อบต.คอนฉิม	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางเยาวมาลย์ ยนต์ศักดิ์สกุล	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

กำหนดราคากลาง

โครงการ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง

แบบ ปร.4

แผ่นที่1/5

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม หมู่ที่ 9 ต.คอนนิม อ.แม่วงใหญ่ จ.ขอนแก่น

เมื่อ วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าหม้อแปลง, อุปกรณ์								
1	หม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ 3 เฟส	1	เครื่อง	125,000.00	125,000.00	5,000.00	5,000.00	130,000.00	ราคาวัสดุและ
2	เสาไฟฟ้า คอ.ขนาด 12 เมตร	1	ต้น	6,000.00	6,000.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	ค่าแรงคิดราคา
3	คอน คอ. ขนาด 2 ม. x 120 มม.	2	ท่อน	850.00	1,700.00	300.00	600.00	2,300.00	ตามท้องตลาด
4	คอน คอ. ขนาด 2.50 ม. x 100 มม.	2	ท่อน	750.00	1,500.00	300.00	600.00	2,100.00	
5	อุปกรณ์ประกอบคอน	3	LOT	1,000.00	3,000.00	200.00	600.00	3,600.00	
6	สายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 มม.	50	เมตร	165.00	8,250.00	25.00	1,250.00	9,500.00	
7	พรีฟอร์มเข้าปลาย 120 มม.	3	เส้น	185.00	555.00	100.00	300.00	855.00	
8	แคลวิส	3	อัน	90.00	270.00	50.00	150.00	420.00	
9	ลูกถ้วยแขวนแรงสูง	9	ลูก	360.00	3,240.00	50.00	450.00	3,690.00	
10	ล่อฟ้าแรงสูง 21 KV	3	ชุด	2,650.00	7,950.00	300.00	900.00	8,850.00	
11	ดริฟท์เอ้าท์แรงสูง 22 KV	3	ชุด	2,450.00	7,350.00	300.00	900.00	8,250.00	
12	แอลทีสวิตช์แรงต่ำ 400 A	3	ชุด	860.00	2,580.00	100.00	300.00	2,880.00	
13	ระบบกราวด์แรงสูง และ แรงต่ำ	2	ชุด	1,670.00	3,340.00	350.00	700.00	4,040.00	
14	ล่อฟ้าแรงต่ำ	3	ชุด	375.00	1,125.00	20.00	60.00	1,185.00	
15	พิวส์แรงสูง	3	เส้น	120.00	360.00	20.00	60.00	420.00	
16	พิวส์แรงต่ำ	3	อัน	170.00	510.00	20.00	60.00	570.00	
17	หางปลาอลูมิเนียม 2 รู ขนาด 50 มม.	28	อัน	80.00	2,240.00	10.00	280.00	2,520.00	
18	เทปแรงสูง	1.00	ม้วน	280.00	280.00	10.00	10.00	290.00	
19	เทปแรงต่ำ	2.00	ม้วน	30.00	60.00	10.00	20.00	80.00	
20	พียูอลูมิเนียม ขนาด 25-95 มม.	18.00	อัน	38.00	684.00	10.00	180.00	864.00	
21	สายอลูมิเนียมหุ้ม PVC ขนาด 95 มม.	60.00	เมตร	50.00	3,000.00	20.00	1,200.00	4,200.00	
22	กราวด์หลอดกรับมะเฟือง	6	แท่ง	690.00	4,140.00	200.00	1,200.00	5,340.00	
23	คอนกรีต 1:2:4	0.50	ลบ.ม.	1,950.00	975.00	300.00	150.00	1,125.00	
	รวมยอด				184,109.00		16,170.00	200,279.00	

กำหนดราคากลาง

โครงการ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2/5

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม หมู่ที่ 9 ต.คอนนิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

เมื่อ วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[illegible]

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

แบบปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
ประเภทงาน ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 เควีเอ 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
แบบเลขที่ /2559
ราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานไฟฟ้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	266,864.00	-	266,864.00 18,680.48	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			285,544.48	
	คิดเป็นเงินประมาณ			285,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆแล้ว โดยอ้างอิงประโยชน์ทางราชการให้ใช้ราคานี้
เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิกร ขาวดี)

(ลงชื่อ).....

(นางเยาวมาลย์ ยนตรีศักดิ์สกุล)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวหฤทัย เทือกเพ็ญ)

