



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบังฯ หมู่ที่ ๔ และบ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบังฯ หมู่ที่ ๔ และ บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไปนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิมจึงขอประกาศราคากลางจ้างเหมาตามโครงการดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒



(นายสมบัติ ชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

เอกสารแนบท้ายประกาศราคากลาง ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๒
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบังฯ หมู่ที่ ๔ ถนนสายนาพ่อนุญเพิ่ม ชัยสา

.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง.....อบต.คอนนิม.....อำเภอเวียงใหญ่.....จังหวัดขอนแก่น.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐๐,๐๐๐-บาท.....(หนึ่งแสนบาทถ้วน).....

๓.ลักษณะงาน.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบังฯ หมู่ที่ ๔ ถนนสายนาพ่อนุญเพิ่ม ชัย
สา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่..อบต.คอนนิมกำหนด
เป็นเงิน.....๑๐๐,๐๐๐-บาท.....(หนึ่งแสนบาทถ้วน).....

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน.....๑๐๐,๐๐๐-บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน).....

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔.....

๕.๒ แบบ ปร.๕.....

๕.๓

๕.๔

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเรืองเดช แสงจันทร์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓ นางดลนภา ปลัดศรีช่วย ตำแหน่ง ครูชำนาญงาน กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน แผนงานเคหะและชุมชน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายนาโพธิ์เพิ่ม ชัยสา

แบบเลขที่ /2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	74,235.39	1.3624	101,138.30	*Factor F คิดตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว364 ลง 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและ ปรับปรุงตาราง Faactor F
	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			101,138.30	
	คิดเป็นเงินประมาณ			100,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนบาทถ้วน)				

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 500.00 บาท / ตร.ม.

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบ

ข้อมูลต่างๆแล้ว โดยอ้างอิงประโยชน์ทางราชการให้ใช้ราคานี้
เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเรืองเดช แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดลนภา ปลัดศรีช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพ็ญ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานเคหะและชุมชน			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4			
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายนาโพธิ์เพิ่ม ชัยสา		แบบเลขที่	/2562
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม			
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดปรับพื้นที่	200.00	ตร.ม.			1.69	338.00	338.00	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	10.00	ลบ.ม.	480.00	4,800.00	15.00	150.00	4,950.00	
3	งานคอนกรีต ประเภท ค.2 (STRENGTH 240 กก. ตร.ซม.)	200.00	ตร.ม.			11.98	2,396.00	2,396.00	
	-ปูนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนด์ ขนาด 50 กก./ถุง	201.60	ถุง	135.00	27,216.00			27,216.00	
	-ทรายหยาบ	18.00	ลบ.ม.	550.00	9,900.00			9,900.00	
	-หินย่อยผสมคอนกรีตเบอร์ 2	32.70	ลบ.ม.	700.00	22,890.00			22,890.00	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 2.8 มม. @ 0.20 ม. #	200.00	ตร.ม.	20.00	4,000.00			4,000.00	
	- เหล็ก RB 15 มม. (DOWEL)	0.0313	ตัน	18,481.00	577.99			577.99	
5	ค่าประกอบแบบหล่อคอนกรีต	50.00	เมตร			20.60	1,030.00	1,030.00	
6	งานยาแนวรอยต่อ (แอสฟัลท์ผสมทราย)	20.00	เมตร	13.87	277.40			277.40	
7	งานไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างทาง ๆ ละ 0.30 เมตร (พร้อมปรับเกลี่ย)	3.00	ลบ.ม.	220.00	660.00			660.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน (วัสดุและแรงงาน)							74,235.39	

*ค่าวัสดุคิดตามราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน กุมภาพันธ์ 2562 /ราคาวัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์คิดตามราคาในท้องถิ่น

*ค่าแรงคิดตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โฉลา ที่อำเภอเมือง 27.00-27.99 บาท/ลิตร /ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดำเนินการ คิดตามราคาในท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศราคากลาง ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๒
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ..ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบังฯ หมู่ที่ ๔ ถนนสายบ้านนายบุญเลิศ ปลัดศรีช่วย.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง...อบต.คอนนิม.....อำเภอเวียงใหญ่.....จังหวัดขอนแก่น.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐๐,๐๐๐-บาท.....(หนึ่งแสนบาทถ้วน).....

๓.ลักษณะงาน.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบังฯ หมู่ที่ ๔ ถนนสายบ้านนายบุญเลิศ ปลัดศรีช่วย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่..อบต.คอนนิมกำหนด เป็นเงิน...๑๐๐,๐๐๐-บาท...(หนึ่งแสนบาทถ้วน).....

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน...๑๐๐,๐๐๐-บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน).....

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ.ปร.๔.....

๕.๒ แบบ.ปร.๕.....

๕.๓

๕.๔

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเรืองเดช แสงจันทร์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวทฤทัย เทือกเพี้ย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓ นางดลนภา ปลัดศรีช่วย ตำแหน่ง ครูชำนาญงาน กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานเคหะและชุมชน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายบ้านนายบุญเลิศ ปลัดศรีช่วย
แบบเลขที่	/2562
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
แบบ ปร.4	ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	74,235.39	1.3624	101,138.30	*Factor F คิดตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว364 ลง 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและ ปรับปรุงตาราง Faactor F
	เงินไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			101,138.30	
	คิดเป็นเงินประมาณ			100,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนบาทถ้วน)				

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 500.00 บาท / ตร.ม.

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบ

ข้อมูลต่างๆแล้ว โดยอ้างอิงประโยชน์ทางราชการให้ใช้ราคานี้
เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเรืองเดช แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดลนภา ปลัดศรีช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานเคหะและชุมชน			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4			
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายบ้านนายบุญเลิศ ปลัดศรีชัย			
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร	แบบเลขที่ /2562	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม			
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดปรับพื้นที่	200.00	ตร.ม.			1.69	338.00	338.00	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	10.00	ลบ.ม.	480.00	4,800.00	15.00	150.00	4,950.00	
3	งานคอนกรีต ประเภท ค.2 (STRENGTH 240 กก. ตร.ชม.)	200.00	ตร.ม.			11.98	2,396.00	2,396.00	
	-ปูนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนด์ ขนาด 50 กก./ถุง	201.60	ถุง	135.00	27,216.00			27,216.00	
	-ทรายหยาบ	18.00	ลบ.ม.	550.00	9,900.00			9,900.00	
	-หินย่อยผสมคอนกรีตเบอร์2	32.70	ลบ.ม.	700.00	22,890.00			22,890.00	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรง Wire Mash 2.8 มม.@ 0.20 ม. #	200.00	ตร.ม.	20.00	4,000.00		-	4,000.00	
	- เหล็ก RB 15 มม. (DOWEL)	0.0313	ตัน	18,481.00	577.99			577.99	
5	ค่าประกอบแบบหล่อคอนกรีต	50.00	เมตร			20.60	1,030.00	1,030.00	
6	งานยานวอร์รอยต่อ (แอสฟัลท์ผสมทราย)	20.00	เมตร	13.87	277.40			277.40	
7	งานไหลทางลูกรัง 2 ข้างทาง ๆ ละ 0.30 เมตร (พร้อมปรับเกลี่ย)	3.00	ลบ.ม.	220.00	660.00			660.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน(ค่าวัสดุและแรงงาน)							74,235.39	

*ค่าวัสดุคิดตามราคาค่าดัชนีจังหวัดขอนแก่น เดือน กุมภาพันธ์ 2562 /ราคาวัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาค่าดัชนีคิดตามราคาในท้องถิ่น

*ค่าแรงคิดตามตารางค่าดัชนีการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โหล ที่อำเภอเมือง 27.00-27.99 บาท/ลิตร /ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดัชนีการ คิดตามราคาในท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศราคากลาง ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๒
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ ถนนสายบ้านแม่อำพร - บ้าน
พ่อเสริม.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง..... อบต. คอนนิม..... อำเภอเวียงใหญ่..... จังหวัดขอนแก่น.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๓๒,๐๐๐.-บาท.....(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน).....

๓.ลักษณะงาน..... ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ ถนนสายบ้านแม่อำพร -
บ้านพ่อเสริม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่.....อบต..
คอนนิมกำหนด เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท.....(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน).....

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน.....๑๓๒,๐๐๐.-บาท.....(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาท
ถ้วน).....

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕.....

๕.๒ แบบ ปร.๕.....

๕.๓
.....

๕.๔
.....

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเรืองเดช แสงจันทร์	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นางดลนภา ปลัดศรีช่วย	ตำแหน่ง ครูชำนาญงาน	กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน แผนงานเคหะและชุมชน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านแม่อัมพร-บ้านพ่อเสริม

แบบเลขที่ /2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

หน่วย: บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุละค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	97,262.97	1.3624	132,511.07	*Factor F คิดตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค 0405.3/ว364 ลง 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและ ปรับปรุงตาราง Faactor F
	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			132,511.07	
	คิดเป็นเงินประมาณ			132,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ผิวจราจรกว้าง 2.40 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 264 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 500.00 บาท / ตร.ม.

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆแล้ว โดยอ้างอิงประโยชน์ทางราชการให้ใช้ราคานี้
เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเรืองเดช แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดลนภา ปลัดศรีช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานเคหะและชุมชน			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5			
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายบ้านแม่ฮ่มพร-บ้านพ่อเสริม			
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง	2.40 เมตร	ยาว	110.00 เมตร หมา 0.15 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม			
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
			เมื่อวันที่	25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรตปรับพื้นที่	264.00	ตร.ม.			1.69	446.16	446.16	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	13.20	ลบ.ม.	480.00	6,336.00	15.00	198.00	6,534.00	
3	งานคอนกรีต ประเภท ค.2 (STRENGTH 240 กก. ตร.ซม.)	264.00	ตร.ม.			11.98	3,162.72	3,162.72	
	-ปูนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนด์ ขนาด 50 กก./ถุง	266.11	ถุง	135.00	35,925.12			35,925.12	
	-ทรายหยาบ	23.76	ลบ.ม.	550.00	13,068.00			13,068.00	
	-หินย่อยผสมคอนกรีตเบอร์ 2	43.16	ลบ.ม.	700.00	30,214.80			30,214.80	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 2.8 มม. @ 0.20 ม. #	264.00	ตร.ม.	20.00	5,280.00			5,280.00	
	- เหล็ก RB 15 มม. (DOWEL)								
5	ค่าประกอบแบบหล่อคอนกรีต	110.00	เมตร			20.60	2,266.00	2,266.00	
6	งานยาแนวรอยต่อ (แอสฟัลท์ผสมทราย)	26.40	เมตร	13.87	366.17			366.17	
7	งานใส่ลวดลึง 2 ช่างทาง ๆ ละ 0.30 เมตร (พร้อมปรับเกลียว)								
	รวมราคาคำนวณ(วัสดุและแรงงาน)							97,262.97	

*ค่าวัสดุคิดตามราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน กุมภาพันธ์ 2562 /ราคาวัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์คิดตามราคาในท้องถิ่น

*ค่าแรงคิดตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โฉลา ที่อำเภอเมือง 27.00-27.99 บาท/ลิตร /ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดำเนินการ คิดตามราคาในท้องถิ่น