

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนนิมพัฒนา หมู่ที่ ๙  
สายนาพ้อบุญอ้อม (หลังบ้านพ่อทวีสิทธิ์ พุ้ยน้อย)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๒,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ถนนขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **25 สค. 2566** .....เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท  
(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                            |         |                                      |
|----------------------------|---------|--------------------------------------|
| ๗.๑ นางสาวจันทร์หอม พันทีก | ตำแหน่ง | ครูชำนาญการ                          |
| ๗.๒ นางสาวจริญา กางทา      | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๗.๓ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา                          |

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

( นางสาวจันทร์หอม พันทีก )

ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

( นางสาวจริญา กางทา )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

( นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย )

นายช่างโยธา

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน/งาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนนิมพัฒนา หมู่ที่ 9  
 สถานที่ก่อสร้าง สายนาพอญอ้อม (หลังบ้านพอทวีสิทธิ์ พุยน้อย)  
 แบบเลขที่ /2566  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง  -ค่าอำนวยความสะดวก 7 % -ค่ากำไร 5 % -ค่าภาษี(VAT) 7 % -เงินประกันผลงานหัก 0 %	35,897.40	1.1900	42,717.91	*ค่าวัสดุรวมค่าอำนวยความสะดวกกำไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			42,717.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ			42,000.00	
	ตัวอักษร ( สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน )				

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 42.42 บาท / ตร.ม.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์หอม พันทีก)

ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจริญา กางทา)

เจ้าพนักงานการเงินฯ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)

นายช่างโยธา

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนนิมพัฒนา หมู่ที่ 9					
สถานที่ก่อสร้าง	สายนาพอบุญอ้อม (หลังบ้านพอทวีสิทธิ์ พุ้ยน้อย)					
ปริมาณงาน	ถนนกว้าง	3.00 ม.	ยาว	330.00 ม.	หนาเฉลี่ย	0.05 ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม			แบบเลขที่ /2566		
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566			

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	รวมราคา ค่าก่อสร้าง
1	งานถางป่า ขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	990.00	1.76	1,742.40	1.1900	2.09	2,073.46
2	งานหินคลุก	ลบ.ม.	49.50	680.00	33,660.00	1.1900	809.20	40,055.40
3	งานปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	49.50	10.00	495.00	1.1900	11.90	589.05
<b>รวม</b>								<b>42,717.91</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 42,717.91  
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.1900

<b>คิดเป็นเงินประมาณ</b>	<b>สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน</b>	<b>42,000.00</b>
--------------------------	------------------------------	------------------

เฉลี่ยราคาประมาณ 42.42 บาท/ตารางเมตร

\*ค่าวัสดุรวม ค่าอำนวยความสะดวก / ค่ากำไร / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*ค่าแรงคิดตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ที่อำเภอเมือง 32.00-32.99 บาท/ลิตร

\*ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา คิดตามราคาในท้องถิ่น

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาวจันทร์หอม พันทีก )

ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาวจริยา กางทา )

เจ้าพนักงานการเงินฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย )

นายช่างโยธา