



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และซ่อมแซมผิว
จราจร หมู่ที่ ๖

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และ ซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ ๖ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ (ถนนภายในหมู่บ้าน) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ (ถนนภายในหมู่บ้าน) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ (ถนนภายในหมู่บ้าน) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ (ถนนภายในหมู่บ้าน) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ได้กำหนดราคากลางในโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศราคากลางจ้างเหมาตามโครงการดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

(นายสมบัติ ขำกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

เอกสารแนบท้ายประกาศราคากลาง ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ (ถนนภายในหมู่บ้าน)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง อบต.คอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐๐,๐๐๐.-บาท.....(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน...งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. คอนนิมกำหนด)

๕.ราคากลางคำนวณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท.....(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง...ปร.๕

๖.๒ แบบสรุปรายการปริมาณงานและราคา...ปร.๔

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเรืองเดช แสงจันทร์	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางดลนภา ปลัดศรีช่วย	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ
๗.๓ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

เอกสารแนบท้ายประกาศราคากลาง ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบังฯ หมู่ที่ ๔ (ถนนภายในหมู่บ้าน)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง อบต.คอนนิม.....อำเภอเวียงใหญ่.....จังหวัดขอนแก่น.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๖๖,๐๐๐.-บาท...(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน.....งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.....ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต. คอนนิมกำหนด)

๕.ราคากลางคำนวณ วันที่.....๑๕.....กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๖๖,๐๐๐.-บาท.....(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง.....ปร.๕

๖.๒ แบบสรุปรายการปริมาณงานและราคา.....ปร.๕

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเรืองเดช แสงจันทร์	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางดลนภา ปลัดศรีช่วย	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ
๗.๓ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

เอกสารแนบท้ายประกาศราคากลาง ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ (ถนนภายในหมู่บ้าน)		
๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง อบต.คอนนิม อำเภอเวียงใหญ่.....จังหวัดขอนแก่น.....		
๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐๐,๐๐๐.-บาท.....(หนึ่งแสนบาทถ้วน)		
๔.ลักษณะงาน.....งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต. คอนนิมกำหนด)		
๕.ราคากลางคำนวณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท.....(หนึ่งแสนบาทถ้วน)		
๖.บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง.....ปร.๕		
๖.๒ แบบสรุปรายการปริมาณงานและราคา.....ปร.๕		
๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายเรืองเดช แสงจันทร์	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางดลนภา ปลัดศรีช่วย	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ
๗.๓ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

เอกสารแนบท้ายประกาศราคากลาง ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ.....ซ่อมแซมผิวจราจร บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ (ถนนภายในหมู่บ้านสายแยกวัดจิตป่าลิ้น)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง อบต.คอนนิม.....อำเภอเวียงใหญ่.....จังหวัดขอนแก่น.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙๒,๐๐๐.-บาท.....(เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน.....งานทำความสะอาดผิวคอนกรีตเดิม และเทคอนกรีตทับหน้าผิวคอนกรีตเดิม ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.คอนนิมกำหนด)

๕.ราคากลางคำนวณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙๒,๐๐๐.-บาท.....(เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง...ปร.๕

๖.๒ แบบสรุปรายการปริมาณงานและราคา...ปร.๕

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเรืองเดช แสงจันทร์	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางดลนภา ปลัดศรีช่วย	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ
๗.๓ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2		
สถานที่ก่อสร้าง	สายภายในหมู่บ้าน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม		
แบบเลขที่	แบบเลขที่ ./2564 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม		
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 1 หน้า		
กำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 14	เดือน กันยายน	พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุละค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	73,771.20	1.3607	100,380.47	*Factor F คิดตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค 0433.2/ว281 ลง 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การทบทวนและ ปรับปรุงตาราง Faactor F
	เงินเดือนเงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			100,380.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ			100,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนบาทถ้วน)				

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 500.00 บาท / ตร.ม.

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆแล้ว โดยอ้างอิงประโยชน์ทางราชการให้ใช้ราคานี้
เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเรืองเดช แสงจันทร์) นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดลนภา ปลัดศรีช่วย) ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย) นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2

แบบเลขที่ /2564

สถานที่ก่อสร้าง สายภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดปรับพื้นที่	200.00	ตร.ม.			3.54	708.00	708.00	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	10.00	ลบ.ม.	480.00	4,800.00	15.00	150.00	4,950.00	
3	งานคอนกรีต ประเภท ค.2 (STRENGTH 240 กก. ตร.ซม.)	200.00	ตร.ม.			11.93	2,386.00	2,386.00	
	-ปูนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนด์ ขนาด 50 กก./ถุง	201.60	ถุง	124.00	24,998.40			24,998.40	
	-ทรายหยาบ	18.00	ลบ.ม.	500.00	9,000.00			9,000.00	
	-หินย่อยผสมคอนกรีตเบอร์ 2	32.70	ลบ.ม.	700.00	22,890.00			22,890.00	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 2.8 มม. @ 0.20 ม. #	200.00	ตร.ม.	18.00	3,600.00	5.00	1,000.00	4,600.00	
	- เหล็ก RB 15 มม. (DOWEL)	0.0313	ตัน	20,700.00	647.39	3,300.00	103.21	750.60	
5	ค่าแบบช่างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	50.00	เมตร			20.60	1,030.00	1,030.00	
6	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	20.00	เมตร			22.41	448.20	448.20	
8	งานไหลทางหินคลุก 2 ซ้ำทาง	3.00	ลบ.ม.	670.00	2,010.00	10.00	30.00	2,010.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน (วัสดุและแรงงาน)				67,945.79		5,855.41	73,771.20	

*ค่าวัสดุคิดตามราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน สิงหาคม 2564 /ราคาวัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์คิดตามราคาในท้องถิ่น

*ค่าแรงคิดตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ไซลา ที่อำเภอเมือง 26.00-26.99 บาท/ลิตร /ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดำเนินการ คิดตามราคาในท้องถิ่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4				
สถานที่ก่อสร้าง	สายภายในหมู่บ้าน				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม				
แบบเลขที่	แบบเลขที่ ./2564 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม				
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 1 หน้า				
กำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 14	เดือน กันยายน	พ.ศ. 2564		

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุละค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	122,247.22	1.3607	166,341.79	*Factor F คิดตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค 0433.2/ว281 ลง 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การทบทวนและ ปรับปรุงตาราง Faactor F
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			166,341.79	
	คิดเป็นเงินประมาณ			166,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 336 ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ 494.05 บาท / ตร.ม.

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆแล้ว โดยอ้างอิงประโยชน์ทางราชการให้ใช้ราคานี้
เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเรืองเดช แสงจันทร์) นักทรัพยากรบุคคล
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางดลนภา ปลัดศรีช่วย) ครูชำนาญการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย) นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง				โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4			
สถานที่ก่อสร้าง				สายภายในหมู่บ้าน			
ปริมาณงาน				ผิวจราจรกว้าง	4.00 เมตร	ยาว	84.00 เมตร
กำหนดราคากลางโดย				คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
				หน่วย : บาท			
				แบบเลขที่ /2564			
				เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564			

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดปรับพื้นที่	336.00	ตร.ม.			3.54	1,189.44	1,189.44	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	16.80	ลบ.ม.	480.00	8,064.00	15.00	252.00	8,316.00	
3	งานคอนกรีต ประเภท ค.2 (STRENGTH 240 กก. ตร.ซม.)	336.00	ตร.ม.			11.93	4,008.48	4,008.48	
	- บุนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนด์ ขนาด 50 กก./ถุง	338.69	ถุง	124.00	41,997.31			41,997.31	
	- ทรายหยาบ	30.24	ลบ.ม.	500.00	15,120.00			15,120.00	
	- หินย่อยผสมคอนกรีตเบอร์ 1	54.94	ลบ.ม.	700.00	38,455.20			38,455.20	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 2.8 มม. @ 0.20 ม. #	336.00	ตร.ม.	18.00	6,048.00	5.00	1,680.00	7,728.00	
	- เหล็ก RB 15 มม. (DOWEL)	0.0525	ตัน	20,700.00	1,087.62	3,300.00	173.39	1,261.01	
5	ค่าแบบช่างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	84.00	เมตร			20.60	1,730.40	1,730.40	
6	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	33.60	เมตร			22.41	752.98	752.98	
7	งานไหลทางหินคลุก 2 ซ้ำทาง	2.52	ลบ.ม.	670.00	1,688.40	10.00	25.20	1,688.40	
	รวมราคาค่าต้นทุน (วัสดุและแรงงาน)				112,460.53		9,811.88	122,247.22	

*ค่าวัสดุคิดตามราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน สิงหาคม 2564 /ราคาวัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์คิดตามราคาในท้องถิ่น

*ค่าแรงคิดตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ไซลา ที่อำเภอเมือง 26.00-26.99 บาท/ลิตร /ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดำเนินการ คิดตามราคาในท้องถิ่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5		
สถานที่ก่อสร้าง	สายภายในหมู่บ้าน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม		
แบบเลขที่	แบบเลขที่ ./2564 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม		
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 1 หน้า		
กำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 14	เดือน กันยายน	พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	73,771.20	1.3607	100,380.47	*Factor F คิดตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค 0433.2/ว281 ลง 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การทบทวนและ ปรับปรุงตาราง Faactor F
	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			100,380.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ			100,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนบาทถ้วน)				

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 500.00 บาท / ตร.ม.

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆแล้ว โดยอ้างอิงประโยชน์ทางราชการให้ใช้ราคานี้
เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเรืองเดช แสงจันทร์) นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดลนภา ปลัดศรีช่วย) ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพ็ญ) นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5

แบบเลขที่ /2564

สถานที่ก่อสร้าง สายภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดปรับพื้นที่	200.00	ตร.ม.			3.54	708.00	708.00	
2	งานทราวยรองพื้นปรับระดับ	10.00	ลบ.ม.	480.00	4,800.00	15.00	150.00	4,950.00	
3	งานคอนกรีต ประเภท ค.2 (STRENGTH 240 กก. ตร.ซม.)	200.00	ตร.ม.			11.93	2,386.00	2,386.00	
	-ปูนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนด์ ขนาด 50 กก./ถุง	201.60	ถุง	124.00	24,998.40			24,998.40	
	-ทรายหยาบ	18.00	ลบ.ม.	500.00	9,000.00			9,000.00	
	-หินย่อยผสมคอนกรีตเบอร์ 2	32.70	ลบ.ม.	700.00	22,890.00			22,890.00	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 2.8 มม. @ 0.20 ม. #	200.00	ตร.ม.	18.00	3,600.00	5.00	1,000.00	4,600.00	
	- เหล็ก RB 15 มม. (DOWEL)	0.0313	ตัน	20,700.00	647.39	3,300.00	103.21	750.60	
5	ค่าแบบช่างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	50.00	เมตร			20.60	1,030.00	1,030.00	
6	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	20.00	เมตร			22.41	448.20	448.20	
7	งานนำเหล็กทางหินคลุก 2 ซ้ำทาง	3.00	ลบ.ม.	670.00	2,010.00	10.00	30.00	2,010.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน (วัสดุและแรงงาน)				67,945.79		5,855.41	73,771.20	

*ค่าวัสดุคิดตามราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน สิงหาคม 2564 /ราคาวัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์คิดตามราคาในท้องถิ่น

*ค่าแรงคิดตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โหล ที่อำเภอเมือง 26.00-26.99 บาท/ลิตร /ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดำเนินการ คิดตามราคาในท้องถิ่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเทคอนกรีตทับหน้าผิวคอนกรีตเดิม บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6
สถานที่ก่อสร้าง	สี่แยกวัดจิตปาโลวัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
แบบเลขที่	/2564
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 1 หน้า
กำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุละค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	67,682.00	1.3607	92,094.90	*Factor F คิดตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค 0433.2/ว281 ลง 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การทบทวนและ ปรับปรุงตาราง Faactor F
	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			92,094.90	
	คิดเป็นเงินประมาณ			92,000.00	
	ตัวอักษร (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 184.00 บาท / ตร.ม.

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบ

ข้อมูลต่างๆแล้ว โดยอ้างอิงประโยชน์ทางราชการให้ใช้ราคานี้
เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเรืองเดช แสงจันทร์) นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางตลนภา ปลัดศรีช่วย) ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย) นายช่างโยธา

[illegible]

แบบเลขที่ /2564

ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
100.00	0.05	100.00	0.05

[illegible]

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองชุมพล
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน	พ.ศ. 2564
หน่วย : บาท	

[illegible]

*ค่าสถิติตามราคาพาณิชยจังหวัดขอนแก่น เดือนสิงหาคม 2564 /ราคาวัสดุไม้ปรากฏในราคพานิชยคิดตามราคาในท้องถิ่น